



	U	Quantité estimée restant à effectuer	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES					
<p>Pour présenter son offre, l'entrepreneur devra impérativement suivre la décomposition de la DPGF comme définie ci-après. Si certaines prestations propres à des articles décrits sont manquantes (dimensions différentes, sous-détails...), elles doivent être rajoutées dans les paragraphes concernés.</p> <p>Pour toutes précisions ou si certaines prestations sont non décrites dans le C.C.T.P. un emplacement est réservé à l'entrepreneur en fin de DPGF pour tous détails ou remarques particulières qu'il souhaiterait formuler.</p>					
2.1	ETUDES ET PLANS D'EXECUTION				
		Etudes EXE	ENS	-	
		D.O.E. y compris des ouvrages déjà réalisés	ENS	-	
2.2	PROTECTION DES ACIERS				
		A intégrer dans les prix unitaires	PM		
2.3	CHARPENTE METALLIQUE				
2.3.1	Structure horizontale				
		Poutres 50x100/5	KG	-	
		Poutres 60x120/5	KG	-	
		Pannes 60x120/5	KG	-	
		Arba 80x160/6	KG	-	
		Arba 50x50/5	KG	-	
		Arba IPE 140	KG	-	
		Pannes IPE 140	KG	-	
		Muraille UPN 120	KG	-	
		Révision et vérifications des assemblages, fixations et boulonnages de la charpente déjà réalisée	FOR	1,00	
2.3.2	Mise en peinture de charpente métallique				
		L'ensemble, compris travaux préparatoires	ENS	1,00	
2.4	COUVERTURE BACS SECS				
2.4.1	Profil de couverture				
		Finition galvanisée prélaquée	M2	12,00	
2.4.2	Traitement anticondensation				
		Réalisé en usine	M2	12,00	
2.4.3	Points particuliers				
		Rive contre mur, bande solin cloisoirs ventilé en bas de pente, rive pignon, etc	ENS	1,00	
2.5	COUVERTURE POLYCARBONATE				
2.5.1	Panneaux en U type Dapanlon 8m/m				
		Compris traitement des points singuliers	M2	111,05	
2.5.2	Points particuliers				
		Rive contre acrotères	ML	42,60	
2.6	COUVERTINES				
		En acier laqué	ML	164,00	
2.7	TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES				
2.7.1	Chéneaux en acier				
		pour couverture polycarbonate	ML	38,50	
		pour couverture bac acier	ML	4,00	
2.7.2	Gouttières zinc				
		Section appropriée	ML	-	
2.7.3	Tuyaux de descentes zinc				
		Diamètre 100	ML	20,00	
2.8	HABILLAGE DES PIGNONS				
2.8.1	Capotage en tôle d'acier laquée				
		galvanisé thermolaqué	ML	-	
2.9	PORTES				
		Reprise des entourages et des accros de peinture	FOR	1,00	
2.9.1	Porte métallique 1 vantail				
		0.90 x 2.10 - 1S1 01 et 1S1 01'	U	-	
2.9.2	Porte métallique 1 vantail - Coupe feu				
		L 93 x H 222 cm - 1V - EI60	U	-	
2.9.3	Porte métallique 2 vantaux - Coupe Feu				
		L (93+43) x H 222 cm - 2V - EI60 + FP	U	-	
2.10	GARDE CORPS				



	U	Quantité estimée restant à effectuer	Quantité entreprise	Prix en €	Total en €
2.10.1					
<u>Garde-corps en tube rond</u>					
Sur acrotères de la terrasse de la Crèche	ML	-			
Sur appuis de fenêtres du réfectoire	ML	8,50			
2.11					
<u>LETTAGE</u>					
2.11.1					
Lettres en acier laqué	ENS	-			
2.11.2					
Panneaux signalétique directionnelle suivant détail de l'architecte	ENS	1			
2.12					
<u>DIVERS</u>					
2.12.1					
<u>Trappe métallique silo</u>					
600 x 600 - E1120	U	1,00			
2.12.2					
<u>Echafaudage/Protection/Santé/Nettoyage</u>					
Selon réglementation en cours	PM				
<u>EMPLACEMENT RESERVE A L'ENTREPRISE POUR TOUS DETAILS</u>					
<u>OU REMARQUES EVENTUELS</u>					

Montant HT du Lot N°06 SERRURERIE - COUVERTURE METALLIQUE ET POLYCARBONATE

TVA 20 %

Montant TTC